

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

Projeto ARQUITETÔNICO

PROJETO..... **IMPLANTAÇÃO DE PORTÃO TELESCÓPIO DE CORRER -**  
Proprietário.....CIMAU  
**Local: Rua Piratini Esq. com Rua Zelindo Paloschi, Rodeio Bonito/RS**

## **1.0 - OBJETIVO:**

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições mínimas para o desenvolvimento das obras e serviços de implantação um PORTÃO ELETRÔNICO TELESCÓPIO que do acesso ao estacionamento interno do CIMAU , localizado na Rua Piratini, Rodeio Bonito/RS.

A obra busca isololar a área interna e proporcionar segurança para os veículos que ali ficam.

## **2.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

### **2.1 GENERALIDADES**

Estas Discriminações Técnicas especificam o Projeto de portão de aço galvanizado.

### **2.2 PROJETO**

O projeto estrutural compõe-se de: Planta . PortãoAço.dwg; Memorial Descritivo do Projeto (MDPortãoAço.doc).

### **2.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Este projeto tem a finalidade de detalhar o portão de ferro e sua ligação junto ao pilar. O pilar, propriamente dito, não terá detalhamento neste projeto, porém, será objeto de algumas exigências.

### **2.4. NORMAS TÉCNICAS, MÃO-DE-OBRA E QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS**

Deverão ser obedecidas todas as normas técnicas inerentes a cada tipo de serviço. A mão-de-obra bem como os materiais empregados na construção deverão ser de boa qualidade.

### **2.5. FISCALIZAÇÃO**

A execução da obra será acompanhada por fiscais do órgão contratante. Todas as etapas da construção deverão passar pela aprovação e liberação da fiscalização tendo a mesma o poder de recusar os serviços que julgar em desacordo com o projeto, normas técnicas, qualidade de materiais, qualidade de execução ou qualquer outra irregularidade que vier a surgir.

### **2.6. MATERIAIS**

AÇO Deverá ser isento de defeitos, tais como excesso de ferrugem ou desbitolamento. A sua procedência deverá ser aprovada pela Fiscalização.

## **2.7. SERVIÇOS**

**LOCAÇÃO DA OBRA** A empresa contratada receberá somente a demarcação dos cantos do lote. O restante dos serviços deverá ser realizado de acordo com o detalhe de implantação do projeto urbanístico.

## **2.8 SOLDAS**

As soldas deverão apresentar cordão contínuo e devem ser executadas com eletrodo E-60 ou E-70.

## **3. CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA**

Todos os materiais e técnicas construtivas a serem empregados na obra serão adequadamente de primeira qualidade, satisfazendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Qualquer omissão de revestimentos, materiais, cores, modelos, procedimentos e serviços serão analisados e decididos pelo responsável técnico.

O projeto da pavimentação deverá ser executado da íntegra. Somente serão permitidas mudanças se houver autorização do responsável técnico em projetos complementares.

As contratações da mão de obra bem como o encaminhamento legal dos funcionários e da obra ficam a cargo do proprietário ou construtora contratada a qual deverá ter registro nos conselhos de profissionais pertinentes a obra.

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem sido executados e acabados. Ter sido executada a limpeza final externa e interna. Assim, estando o local em perfeitas condições de uso e receber vistoria final.

Pinhal, Abril de 2025.

---

**LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO**  
PRESIDENTE CIMAUI

---

**ENG. CIVIL VIVIANE LUCAS**  
Resp. Técnico CREA/RS 247947 – D